



Igreja de Santa Maria do Castelo

Consolidação e Conservação da Ruína

- **Local:**
Castelo Mendo—Almeida
- **Dono da Obra e Fiscalização:**
Câmara Municipal de Almeida
- **Projectista e acompanhamento técnico:**
Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do Centro

Descrição da Edificação

Situada no cume de um cabeço de 762 m de altitude, apresenta-se com uma planta rectangular, de um só piso. Lateralmente, do lado Sul, adjacente ao corpo principal, localizam-se a sacristia e uma capela. Toda a construção, com excepção da capela, apresenta-se sem cobertura.

A estrutura do edificio é sustentado por paredes de alvenaria e cantaria de pedra granítica local.

Interiormente existe um arco e uma parede transversais que, para além de dividirem o espaço da Igreja, funcionam também como travamento das paredes exteriores.

Toda a estrutura existente assenta directamente num embasamento construído no afloramento rochoso de granito, que se constitui como fundação.

Existe um único compartimento coberto, a capela lateral, sendo a cobertura constituída por uma estrutura de madeira, revestida por telhas de canudo. O seu interior é forrado por um tecto de madeira.



Intervenções:

ALÇADOS



- Picagem e remoção dos rebocos existentes.



- Limpeza dos panos de alvenaria com água e escovas de piaçaba.



- Refechamento de juntas com argamassa de cal, areia e barro.



- Consolidação da parte superior das fachadas.



- Reposição de blocos em falta nas escadarias e pátio de acesso à porta principal.



Capela Lateral

- Demolição da cinta de betão armado existente no coroamento da capela lateral e colocação de vigas de madeira.



- Reforço da estrutura de madeira do telhado.



- Execução de novo telhado, com telha antiga.

- Reboco e caiação das paredes interiores com a preservação das pinturas existentes no altar

- Colocação de tampo em madeira em carvalho sobre o altar.

Intervenções:



- Demolição parcial da parede divisória da nave, construída em 1899, por se tratar de um elemento adicionado ao



- Correção de fendas existentes nos cunhais através da introdução de blocos de pedra de maiores dimensões, mas com as mesmas características geológicas das existentes.



- Colocação de nova torça em madeira, consolidação da alvenaria, colmatação de fissuras e refechamento de juntas.



Guarnecimento de Vãos

- Colocação de grades nas portas frontal e lateral esquerdo do edifício.

